

UBND TỈNH LẠNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV
Khai thác công trình Thủy lợi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *72* /KTTL-QLKT
V/v Thu hồi tuyến mương công trình
hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập,
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, ngày *04* tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 73/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Lạng Sơn, V/v giao các công trình Thủy lợi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Xí nghiệp thủy nông quản lý, khai thác và bảo vệ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi xin báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh một việc như sau:

1. Khái quát công trình hồ Khuổi In

Hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh giao cho Xí nghiệp thủy nông huyện Đình Lập (nay là Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đình Lập - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn) quản lý khai thác tại Quyết định số 73/2001/QĐ-UB.

Công trình hồ Khuổi In được xây dựng từ những năm 1977 – 1979, sửa chữa nâng cấp năm 2000 trên địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Hồ chứa Khuổi In có diện tích lưu vực khoảng 0,48km², dung tích toàn bộ 0,6 triệu m³ nước, gồm các hạng mục chính như: Đập đất có chiều cao lớn nhất là H_{MAX} = 21m, chiều dài đập là 120m, tràn xả lũ có chiều rộng 10m, cống điều tiết D40 và hệ thống kênh mương dài 1,4km. Hiện nay công trình không còn phục vụ tưới nông nghiệp vì khu cánh đồng đã được chuyển đổi mục đích thành khu tái định cư và các mục đích khác.

2. Hiện trạng tuyến mương hồ Khuổi In

Tuyến mương công trình hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2001 với tổng chiều dài 1.400m, kết cấu mương xây gạch và bê tông, cụ thể như sau:

- Đoạn đầu mương xây gạch chỉ đặc mương dài 80m có mặt cắt 40x40cm, tường dày 22cm. Hiện tại đã bị hư hỏng, bục thủng rất nhiều và không còn khả năng dẫn nước.

- Đoạn tiếp theo là mương bê tông dài 1.320m có mặt cắt 40x40cm, tường dày 10cm (năm 2015 do làm đường tránh thị trấn trùng lên đoạn mương nên đã được di chuyển một đoạn mương bê tông cũ và khôi phục mương bê tông mới với tổng chiều dài 351,6m trong đó mương có mặt cắt BxH= 40x40cm dài 316,6m; mương có mặt cắt BxH= 60x60cm dài 15m và mương có mặt cắt BxH= 80x100cm dài 20m).

Do làm đường Quốc lộ 4B (đoạn tránh đi qua trung tâm thị trấn Đình Lập) đi qua khu tưới của công trình hồ Khuổi In, một phần diện tích đã san lấp ruộng làm nền đường, diện tích còn lại người dân san lấp để chuyển đổi mục đích cùng một số các nhu cầu khác... đến năm 2017 tuyến mương đã không phát huy được tác dụng do khu tưới không còn diện tích. Hiện tại hầu hết các đoạn mương chìm sâu so với mặt đất tự nhiên và không còn khả năng dẫn nước để mở sang diện tích mới.

Ngày 13/5/2021 UBND huyện Đình Lập ra Quyết định số 1249/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 với diện tích 7,21ha để làm mặt bằng khu trung tâm văn hóa, thể thao và khu dân cư; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Đình Lập v.v phê duyệt dự án Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa, thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập (340m cuối tuyến mương Khuổi In nằm trong khu vực của Dự án trên).

3. Đề xuất, kiến nghị

Căn cứ theo điểm c, khoản 1, Điều 5 Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và hiện trạng tuyến mương của hồ Khuổi In nói trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết như sau:

- Do đang triển khai xây dựng dự án tuyến đường ống dẫn nước từ công điều tiết hồ Khuổi In để cấp nước canh tác nông nghiệp cho thôn Còn Đuống, xã Đình Lập có đoạn ống nhựa HDPE D225mm được đặt trong lòng mương nên công ty kính đề nghị giữ lại đoạn đầu mương từ lý trình 0+0m đến 0+65m dài 65m.

- Do đoạn mương từ lý trình 0+65m đến 1+1.400m dài 1.335m hầu hết chìm rất sâu so với mặt đất tự nhiên và xung quanh khu vực tuyến mương không còn diện tích có thể khai hoang mở mới. Từ năm 2017 đến nay đoạn mương không còn tác dụng và tương lai sau này cũng không thể phát huy được năng lực, nhiệm vụ tưới. Do vậy, Công ty kính đề nghị UBND tỉnh thu hồi đối với đoạn mương hồ Khuổi In từ lý trình 0+65m đến 1+1.400m dài 1.335m.

Vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn xin báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn với nội dung như trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- BLĐ C.ty;
- Phòng QLKTCT, TCKT, KHKT;
- Xí nghiệp KTCTTL Đình Lập;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

